CENOVÁ NABÍDKA

Rekonstrukce koupelny v bytovém domě - Štětí

Kompletní rekonstrukce koupelny v panelovém domě (4. patro bez výtahu). Rozsah zahrnuje vybourání stávajících obkladů a dlažby, přípravu podkladu hydroizolací, pokládku nové dlažby (5,5 m2) a obkladů (18 m2) až ke stropu, osazení vany a umyvadla. Vzhledem k technologickým postupům hydroizolace a tuhnutí lepidel se předpokládá realizace v délce 5-7 pracovních dnů. Materiál je zajištěn zákazníkem s výjimkou dlažby.

ODBĚRATEL

1. BOURACÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Ochrana okolních konstrukcí a úklid (zakrytí podlah, dveří) 2 hod × 600 Kč	**1 200 Kč**
Demontáž zařizovacích předmětů (vana, umyvadlo, baterie) 1 kpl × 1 800 Kč	**1 800 Kč**
Osekání stávajících obkladů a dlažby 8 hod × 600 Kč	**4 800 Kč**
Svislý přesun suti - snesení ze 4. patra bez výtahu 6 hod × 600 Kč	**3 600 Kč**
Odvoz a ekologická likvidace suti 0,8 t × 2 200 Kč	**1 760 Kč**

2. STAVEBNÍ CHEMIE A PODKLADNÍ MATERIÁL

Penetrace podkladu (hloubková) 1 ks × 402 Kč	**402 Kč**
Tekutá hydroizolace - jednosložková (pro plochu 23,5 m2) 2 ks × 1 438 Kč	**2 876 Kč**
Těsnicí pás do koutů a rohů 15 bm × 52 Kč	**780 Kč**

3. HLAVNÍ MATERIÁL / VÝROBKY

Dlažba (standardní keramická, včetně 10% prořezu) 6 m² × 552 Kč	**3 312 Kč**

4. PRÁCE A MONTÁŽ

Montáž obkladů stěn (do výšky stropu) 18 m² × 750 Kč	**13 500 Kč**
Pokládka dlažby 5,5 m² × 680 Kč	**3 740 Kč**
Osazení a podezdění vany 1 kpl × 2 800 Kč	**2 800 Kč**
Montáž umyvadla a baterií 1 kpl × 1 500 Kč	**1 500 Kč**
Vynáška dlažby do 4. patra bez výtahu (ztížené podmínky) 2 hod × 600 Kč	**1 200 Kč**
Manipulace s materiálem a nákup 2 hod × 650 Kč	**1 300 Kč**

5. DOPRAVA A REŽIE

Doprava na místo (6 cest × 11.6 km) 139,2 km × 14 Kč	**1 949 Kč**
Pomocný a spotřební režijní materiál (tmely, křížky, silikon) 1 ks × 690 Kč	**690 Kč**

Práce celkem	37 200 Kč
Materiál celkem	8 060 Kč
Doprava a režie	1 949 Kč
Mezisoučet bez DPH	**47 209 Kč**
DPH 12 %	5 665 Kč
Způsob úhrady Převodem	
Platnost nabídky 14 dnů (do 21. 9. 2026)	

CELKEM S DPH **52 874 Kč**